

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mniczków i grobli					
1		Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mniczków i grobli			
1.1		Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mniczków i grobli - Staw 41,58 ha			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-05 1 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe grobli stawowych	km		
		0.074+0.32+0.08	km	0.474	
				RAZEM	0.474
3	KNR 2-01 d.1. 0223-02 1	Wykopy rowów i kanałów meliorac.(wykop rowów dennych w dnie stawu) koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gr. kat. III o objęt. Do 1,50 m3/mb - szerokość dna wykopu 0,5m szerokość korony wykopu 3,3m, wysokość (głębokość) wykopu 0,7m - dł. wykopu 68,5m 68.5*(0.5*(3.3+0.5)*0.7)	m ³		
			m ³	91.105	
				RAZEM	91.105
4	KNR 2-01 d.1. 0223-02 1	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m (na dnie stawu) - pogłębienie dna stawu hśr = 0,18m - powierzchnia części stawu pod wykop 6366,66m2 6366.66*0.18	m ³		
			m ³	1145.999	
				RAZEM	1145.999
5	KNR 2-01 d.1. 0228-02 1	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III bez ręcznego wyrównania z dodatkowym przemieszczeniem na odległość do 20 m - pogłębienie dna stawu hśr = 0,18m - powierzchnia części stawu pod wykop 4033,33m2 4033.33*0.18	m ³		
			m ³	725.999	
				RAZEM	725.999
6	KNR 2-01 d.1. 0228-02 1	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III bez ręcznego wyrównania z dodatkowym przemieszczeniem na odległość do 30 m - pogłębienie dna stawu hśr = 0,18m - powierzchnia części stawu pod wykop 4811,11m2 4811.11*0.18	m ³		
			m ³	866.000	
				RAZEM	866.000
7	KNR 2-01 d.1. 0222-01 1	Nасыpy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu i wbudowaniem w groble stawu Kat. gr. II. ((4.3*0.4)+(0.65*2.85))*(74+320+80)	m ³		
			m ³	1693.365	
				RAZEM	1693.365
8	KNR 2-01 d.1. 0212-03 1	Wywóz nadmiaru gruntu na odl. Do 1 km. Załadunek kop. Zgarn. 0,60 m3, transport przyczep. samowyladowczymi holowanymi ciągnikiem. Kat. gr. II. 91.105+1145.999+725.999+866-1693.365	m ³		
			m ³	1135.738	
				RAZEM	1135.738
9	KNR 2-01 d.1. 0507-04 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych (2.85+0.88+3.5+0.88)*(74+320+80)	m ²		
			m ²	3844.140	
				RAZEM	3844.140
10	KNR 2-01 d.1. 0510-03 1	Obsiew skarp i korony nasypów w ziemi urodz. (2.85+0.88+3.5+0.88)*(74+320+80)	m ²		
			m ²	3844.140	
				RAZEM	3844.140
11	KNR 2-01 d.1. 0236-03 1	Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów wykonanych koparkami, oraz leżaka. 1693.365	m ³		
			m ³	1693.365	
				RAZEM	1693.365