

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont połączony z modernizacją stawu S oraz mniczków i grobli					
1		Remont połączony z modernizacją stawu S oraz mniczków i grobli			
1.1		Remont połączony z modernizacją stawu S oraz mniczków i grobli - Staw 2,53 ha			
1	KNR 2-01 d.1. 0109-04 1	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia (60*20)*0,0001 (50*10)*0,0001 (30*10)*0,0001 (50*10)*0,0001	ha ha ha ha ha	 0,120 0,050 0,030 0,050	
				RAZEM	0,250
2	KNR 2-01 d.1. 0111-03 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spalaniem na miejscu (60*20) (50*10) (30*10) (50*10)	m ² m ² m ² m ²	 1200,000 500,000 300,000 500,000	
				RAZEM	2500,000
3	KNR 2-01 d.1. 0119-05 z. 1 sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe grobli stawowych 0,086+0,21+0,34+0,12	km km	 0,756	
				RAZEM	0,756
5	KNR 2-01 d.1. 0223-02 1	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1.50 m3/m - szerokość dna wykopu 0,5m szerokość korony wykopu 2,9m, wysokość (głębokość) wykopu 0,6m - dł. wykopu 243m (170+73)*((0,5*(2,9+0,5))*0,6)	m ³ m ³	 247,860	
				RAZEM	247,860
6	KNR 2-01 d.1. 0223-02 1	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1.50 m3/m (na dnie stawu) - pogłębienie dna stawu hśr = 0,12m - powierzchnia części stawu pod wykop 11650m2 11650*0,12	m ³ m ³	 1398,000	
				RAZEM	1398,000
7	KNR 2-01 d.1. 0228-02 1	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gr. kat. III bez ręcznego wyrównania z dodatkowym przemieszczeniem na odległość do 20 m. - pogłębienie dna stawu hśr = 0,12m - powierzchnia części stawu pod wykop 11650m2 11650*0,12	m ³ m ³	 1398,000	
				RAZEM	1398,000
8	KNR 2-01 d.1. 0222-01 1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przetrzutem gruntu i wbudowaniem w groble stawu Kat. gr. II. ((4,3*0,4)+(0,5*1,09))*(86+210+340+120)	m ³ m ³	 1712,340	
				RAZEM	1712,340
9	KNR 2-01 d.1. 0212-03 1	Wywóz nadmiaru gruntu na odl. Do 1 km. Załadunek kop. Zgarn. 0,60 m3, transport przyczep. samowyladowczymi holowanymi ciągnikiem. Kat. gr. II. 247,86+1398+1398-1712,34	m ³ m ³	 1331,520	
				RAZEM	1331,520
10	KNR 2-01 d.1. 0507-04 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych (1,09+0,88+3,5+0,88)*(86+210+340+120)	m ² m ²	 4800,600	
				RAZEM	4800,600
11	KNR 2-01 d.1. 0510-03 1	Obsiew skarp i korony nasypów w ziemi urodz. (1,09+0,88+3,5+0,88)*(86+210+340+120)	m ² m ²	 4800,600	
				RAZEM	4800,600
12	KNR 2-01 d.1. 0236-03 1	Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów wykonanych koparkami, oraz leżaka. 1712,34	m ³ m ³	 1712,340	
				RAZEM	1712,340